



VÝPIS PRVKOV KROVU

č.	názov	prierez mm	dĺžka m	počet ks	objem m3
1	Pomúrnica	150 x 150	12,0	1	0,27
2	Pomúrnica	150 x 150	19,0	1	0,43
3	Pomúrnica	150 x 150	12,0	1	0,27
4	Pomúrnica	150 x 150	19,0	1	0,43
5	Pomúrnica	150 x 180	2,0	1	0,05
6	Stĺpik	150x150	0,4	6	0,05
7	Stĺpik	150x150	2,4	1	0,05
8	Krokva	80x220	6,95	14	1,72
9	Krokva	80x220	6,6	12	1,40
10	Krokva	80x220	7,2	10	1,27
11	Dišt. vložka	50x200	0,85	170	1,45
12	Krokva	80x220	2,9	3	0,15
13	Latovanie	50x40		260 km	0,52
14	Debnenie	120x24		220 m2	5,28

Spolu : 13,34m3

Poznámka :

Prvky krovu sú vykázané presne , pri objednávke prirátat 5%
 Plocha strechy je 220 m2

PÔDORYS KROVU - 1:50

Investor :	Peter Goda a manž. Iveta
Projektant :	Ing. arch. Juraj Mišči , autorizovaný architekt
Vypracoval :	Ing. arch. Juraj Mišči , autorizovaný architekt
Názov stavby :	RODINNÝ DOM
Názov objektu :	RODINNÝ DOM
Miesto stavby :	Priepasné , okres Myjava , parc.č. 18020 , 18021,18 025
Obsah výkresu :	PÔDORYS KROVU 1:50
Stupeň PD :	PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE - ARCHITEKTÚRA
Dátum:	Marec 2020



Ing. arch. Juraj Mišči
 Autorizovaný architekt