

č.	Název položky - práce	M.J.	Množství
1	Podlaha		
1.1	Demontáž		
1.1.1	Demontáž skladby podlahy až ke klenbě	m2	103,17
1.1.3	Demontáž dlažby	m2	13,16
1.2	Montáž		
1.2.1.2	Montáž podlahy z OSB desek 2 vrstvy (18mm)	m2	103,17
1.2.21	Nivelace podlahy	m2	13,16
1.2.3	Pokládka dlažby koupelna a WC [1]	m2	5
1.2.3	Pokládka dlažby chodba a komora [2]	m2	17
1.2.6	Pokládka parket se zámky	m2	81,21
1.2.8	Montáž dřevěných soklů	b.m.	92,6
1.2.10	Montáž dlažebních soklů	b.m.	10,00
2	Příčky a nosné stěny		
2.1	Demontáž		
2.1.3	Osekání starých omítek byt	m2	110,64
2.1.5	Demontáž obkladu	m2	18,60
2.2	Montáž		
2.2.9	Srovnání zdí hrubou omítkou	m2	110,64
2.2.10	Natažení lepidla s perlíčkou	m2	368,80
2.2.12	Opravy rohů	b.m.	20
2.2.13	Štuková omítka	m2	368,80
2.2.15	Výmalba stěn standart	m2	368,80
2.2.17	Pokládka obkladu standart	m2	31,00
2.2.6	SDK předstěna	m2	15
3	Stropy a podhledy		
3.1	Demontáž		
3.1.2	Demontáž SDK záklopu	m2	14,4
3.2	Montáž		
3.2.4	Výmalba stropu	m2	103,17
3.2.1	Sadrokartonový podhled 1x zaklop 12,5 mm bílý	m2	95
3.2.3	Sadrokartonový podhled 1x zaklop 12,5 mm zelený	m2	5
4	Okna		
4.1	Demontáž		

4.2	Montáž		
4.2.3	Renovace dřevěných oken	ks	7
5 Dvěře			
5.1	Demontáž		
5.1.1	Demontáž dveří	ks	1
5.1.2	Vybourání otvorů na dveře	m2	1
5.2 Montáž			
5.2.1	Montáž interierových dveří	ks	1
5.2.3	Renovace dveří	ks	8
5.2.3	Výměna skla u dveří	ks	8
5.2.1	Montáž 1200mm stavební pouzdro pro dveře	ks	2
5.2.1	Montáž a nákup IPE 140 profil pro dva překlady	ks	2
6 Rozvody vody, plynu a elektřiny			
6.1	Demontáž		
6.1.1	Demontáž zařizovacích předmětů	ks	6
	Cena za prace		

[1] Tato položka obsahuje kompletní pokládku dlažby včetně hydroizolace, sparování, silikonování, vyřezávání otvorů pro zasuvky atd. Položka také obsahuje veškerý potřebný materiál KROMĚ SAMOTNÉ DLAŽBY.

[2] Tato položka obsahuje kompletní pokládku dlažby včetně hydroizolace, sparování, silikonování, vyřezávání otvorů pro zasuvky atd. Položka také obsahuje veškerý potřebný materiál KROMĚ SAMOTNÉ DLAŽBY.