

Odberateľ:

Projektant:

Dodávateľ: Voda-Odpad , s.r.o., Košice

Stavba :Palackého 5, Košice - oprava kanalizácie

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>							
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>							
1	001	13971-1101	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4 40*0,5*0,4 = 8.000	8,000	m3		
2	001	16110-1501	Zvislé premiestnenie výkopu nosením horn. tr. 1-4 do 50m	8,000	m3		
3	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	4,800	m3		
4	272	16270-1109	poplatok za uloženie	4,800	m3		
5	001	16710-1100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	4,800	m3		
6	001	17410-1102	Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch 8-4,8 = 3.200	3,200	m3		
7	272	17530-1104	Obsyp potrubia	4,800	m3		
8	272	17530-1109	Príplatok za prehodenie zeminy	4,800	m3		
9	MAT	583 313460	Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-6	4,016	t		
				1 - ZEMNE PRÁCE spolu:			<b>0,00</b>
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>							
10	014	34023-9235	Zamurovanie stupačky v priečkach alebo stenách YTONG hr. 150 mm	5,000	m2		
				3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:			<b>0,00</b>
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>							
11	014	61242-1431	Oprava vnútorných vápenných omietok	5,000	m2		
12	011	61242-1750	Stavebné výspravky	1,000	kpl		
13	014	63131-2141	Doplnenie jestvujúcich mazaní betónom prostým rýhy 40*0,4*0,10 = 1.600	1,600	m3		
				6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:			<b>0,00</b>
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>							
15	011	95290-1111	Vyčistenie	50,000	m2		
16	013	96504-3321	Búranie bet. podkladu s poterom 40*0,4*0,25 = 4.000	4,000	m3		
17	013	96703-1743	Prisekanie plošné v murive tehlovom na maltu MC stupačka 4*2,5*0,5 = 5.000	5,000	m2		
18	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	10,175	t		
19	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	10,175	t		
20	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	10,175	t		
21	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	10,175	t		
22	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy	19,221	t		
				9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:			<b>0,00</b>

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:						<b>0,00</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>							
721 - Vnútná kanalizácia							
23	721	72117-0955	PVC potrubie, vsadenie guľičky do potrubia hrdl. D 110	1,000	kus		
24	721	72117-0963	Opr. PVC potrubia, prepojenie potrubia D 75	2,000	kus		
25	721	72117-0965	Opr. PVC potrubia, prepojenie potrubia D 110	2,000	kus		
26	721	72117-0966	Opr. PVC potrubia, prepojenie potrubia D 125	2,000	kus		
27	721	72117-0967	Opr. PVC potrubia, prepojenie potrubia D 160	2,000	kus		
28	721	72117-1107	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	5,000	m		
29	721	72117-1109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	16,000	m		
30	721	72117-1110	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2	17,500	m		
31	721	72117-1112	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,2	13,000	m		
32	MAT	286 110870	Čistiaci kus DN 110	2,000	kus		
33	MAT	286 110880	Čistiaci kus DN 125	2,000	kus		
34	MAT	552 437460	Vpust podlahova (guľička)	1,000	kus		
35	MAT	562 311820	Armatúra spätná klapka DN 160	1,000	kus		
36	721	72117-1809	Demontáž potrubia	20,000	m		
38	721	72199-9904	Vnútná kanalizácia HZS T4	8,000	hod		
39	721	99872-1201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	21,501	%		
721 - Vnútná kanalizácia spolu:						<b>0,00</b>	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:						<b>0,00</b>	
<b>Za rozpočet celkom</b>						<b>0,00</b>	