



DISPOZICE KANALIZACE  
1:50



LEGENDA

- KANALIZACE PP HT
- KANALIZACE PVC KG
- U UMÝVADLO 46cm + SIFON, KRYT
- WC DĚTSKÉ ZÁVĚSNÉ WC + MONTÁŽNÍ PRVEK PRO SPLACHOVÁNÍ WC, VČETNĚ IZOLACE – SET
- B BOJLER – SIFON
- S SPRCHA – VČETNĚ ODTOKOVÉHO SETU
- PV PŘÍVZDUŠŇOVACÍ HLAVICE S HRDLEM A REDUKČNÍ VLOŽKOU, VČETNĚ INSTALAČNÍCH DVIŘEK
- P DĚTSKÝ PISOÁR + ODTOKOVÝ SET
- ČK NOVÝ ČISTIČÍ KUS, VČETNĚ INSTALAČNÍCH DVIŘEK
- IN.D. INSTALAČNÍ DVIŘKA
- ST.K.x STÁVAJÍCÍ SVODY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- ST.K.1 100 STÁVAJÍCÍ SVODY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- (K1) 110 NOVÉ SVODY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

POZNÁMKY

POTRUBÍ KANALIZACE BUDE MONTOVÁNO PŘED REALIZACÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ !!!  
MANIPULACE S POTRUBÍM, VČETNĚ JEHO SPOJOVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ MUSÍ BÝT PROVÁDĚNA PODLE MONTÁŽNÍHO NÁVODU VÝROBCE POTRUBÍ A BUDE VEDENO V MIN. SPÁDU 3%.  
ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY JE NUTNÉ OSAZOVAT A POTRUBÍ KANALIZACE PŘIPRAVIT S OHLEDEM NA NÍZKOU STAVEBNÍ VÝŠKU ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, JEŽ JSOU NAVRŽENY PRO UŽÍVÁNÍ DĚTMI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU.  
PO UKONČENÍ MONTÁŽE BUDOU PROVEDENY ZKOUŠKY TĚSNOSTI DLE PŘÍSLUŠNÝCH PŘEDPISŮ.  
NOVÉ POTRUBÍ KANALIZACE PŘI REALIZACI KOORDINOVAT SE STÁVAJÍCÍM POTRUBÍM.  
STÁVAJÍCÍ ROZVODY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE VE STĚNÁCH BUDOU KOMPLETNĚ DEMONTOVÁNY.  
STÁVAJÍCÍ STOUPAČKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDOU V NEVYŠŠÍ MOŽNÉ MÍŘE ZACHOVÁNY,  
BUDE PROVEDENO JEN DOPLOJENÍ NOVÝCH ROZVODŮ NA STÁVAJÍCÍ STOUPAČKY.  
PŘI REALIZACI JE NUTNO POUŽÍT TYPY ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, KTERÉ JSOU PŘÍMO URČENY K UŽÍVÁNÍ DĚTMI !!!!  
NUTNO DBÁT ŘADNÉHO PROPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ KANALIZACE ZE 2NP S NOVÝMI ROZVODY TAK, ABY BYLA ZAJIŠTĚNA CELKOVÉ FUNKČNOST SYSTÉMU.

POD VĚŽÍ

Zhotovitel:	Ateliér POD VĚŽÍ s.r.o., IČ 05489008, Ing. arch. Antonín Kobižka, 776 491 439		
Podzhotovitel:	Ing. Antonín Kobižka		
Vypracoval:	Ing. Antonín Kobižka		
Objednatel:	Město Orlová, Osvobození 796, 735 14, Orlová - Lutyně, IČ 00297577		
Stavba:	INTERIÉROVÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU MŠ LESNÍ 859 V ORLOVÉ - LUTYNI		Parcela:
			- k.ú.:
			-
		Datum:	02/2018
		Stupeň:	DPS
		Měřítko:	1:50
		Formát:	A3