

### Výkaz výměr

Přípojka splaškové kanalizace pro stávající RD  
v ulici [REDAKCE] Jablonci nad Nisou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:						0,00
1		ležaté potrubí KAMENINA DN150; včetně tvarovek; včetně dodávky a montáže	bm	11,00000		0,00
2		ležaté potrubí PVC DN150; včetně tvarovek; včetně dodávky a montáže	bm	2,00000		0,00
3		výtlačné potrubí PE DN50; včetně tvarovek; včetně dodávky a montáže	bm	14,00000		0,00
4		revizní šachta prům. 1,0m z železobetonových skruží, včetně poklopu prům 0,6m pochozí; hl. 1,63m; včetně dodávky a montáže	soubor	1,00000		0,00
5		čerpací šachta prům. 1,0m z železobetonových skruží, včetně poklopu prům 0,6m pochozí; hl. 2,0m; včetně vytvoření včetně dodávky a montáže	soubor	1,00000		0,00
6		napojení nové přípojky DN150 (PVC) na stávající stoku splaškové kanalizace DN400/600 (betonová vejčitá)	ks	1,00000		0,00
7		napojení stávající domovní kanalizace na nové potrubí	ks	1,00000		0,00
8		odstranění stávající zatravněné plochy v tl. 100mm	m <sup>2</sup>	16,00000		0,00
9		urovnání dotčených ploch stavbou - zeleň; ohumusování, osetí trávou, založení trávníku, kropaní a zalévání	m <sup>2</sup>	16,00000		0,00
10		vybourání asfaltového krytu komunikace v místě výkopu přípojky kanalizace; včetně podkladových vrstev	m <sup>2</sup>	11,00000		0,00
11		vyspravení asfaltového krytu komunikace v místě výkopu přípojky kanalizace; včetně podkladových vrstev dle stávající skladby	m <sup>2</sup>	11,00000		0,00
12		výkop rýhy pro nové potrubí kanalizace a šachtu	m <sup>3</sup>	53,90000		0,00
13		pískový podsyp a obsyp - 0,1m pod potrubí, 0,2m nad potrubí	m <sup>3</sup>	10,00000		0,00
14		zához výkopu vytěženou zemínou	m <sup>3</sup>	43,90000		0,00
15		odvoz přebytečného výkopku	m <sup>3</sup>	10,00000		0,00
16		hutnění zásypu, dle ČSN 733050- po vrstvách	m <sup>2</sup>	27,00000		0,00
17		zkouška těsnosti potrubí	bm	27,00000		0,00
18		přesun hmot	soubor	1,00000		0,00
<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>

Poznámky uchazeče k zadání

Způsob měření dle cenové soustavy URS.