



ŘEZ A2 - A2



VĚNEC V1 POD POZEDNICÍ  
M 1:20



- S1**
- STŘEŠNÍ KRYTINA Z TAŠEK BETONOVÝCH TAŠEK BRAMAC TEGALIT BARVA ČERNÁ
  - LATĚ 40/60 MM
  - KONTRALATĚ 40/60 MM
  - DIFÚZNÍ FOLIE BRAMAC
  - KROKVE 100/160 MM
- S2**
- KLEŠTINY
  - SDK PODHLED ( ALTERNATIVNĚ PODHLED Z PALUBEK)
- P1**
- KERAMICKÁ DLAŽBA DO LEPIDLA
  - LITÁ PODLAHA NA CEMENTOVÉ BÁZI
  - HYDROIZOLACE NAPŘ. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL + PEN. NÁTĚR
  - PODKLADNÍ BETON C 15/20 SE SÍTÍ KARI 150x150/5 MM
  - ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP
  - ROSTLÝ TERÉN
- P2**
- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA - BEST
  - DRŤ FRAKCE 4 - 6 MM
  - ŠTĚRKOVÝ PODSYP
  - ŠTĚRKOPÍSEK HUTNĚNÝ FRAKCE 0 - 32 MM

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ	KRESLIL	ZODP. PROJEKTANT	<div>PK Building Czech, spol. s r.o.</div> <div>Projektová činnost ve výstavbě</div> <div>Slezákova 196, 530 02 Ostřešany</div> <div>IČ: 288 08 584 DIČ:CZ28808584</div> <div>Tel: 608 667 808</div> <div>www.pkbuilding.cz</div>	
PETR KLINECKÝ	PETR KLINECKÝ	PETR KLINECKÝ		
KRAJ: PARDUBICKÝ				
STAVEBNÍ ÚŘAD: HLINSKO				
INVESTOR: Andrle David, Raisovo náměstí 37, 539 52 Trhová Kamenice Andrlová Lucie, Budovatelů 1194, 539 01 Hlinsko			FORMÁT:	2x A4
			DATUM:	01/2023
AKCE:  NOVOSTAVBA GARÁŽE NA PARC.Č. 1617/29, K.Ú. TRHOVÁ KAMENICE			ÚČEL:	DSP
			KÓTOVÁNO:	MILIMETRY
			ČÍSLO ZAK.:	
VÝKRES:  ŘEZY A2-A2			MĚŘÍTKO:	Č. VÝKRESU:
			1:50	D 1.2.5