




ŘEZ 1 - 1



ŘEZ 2 - 2



AXONOMETRIE



- POZNÁMKA:**
- KRYTINA Z TAŠEK BETONOVÝCH BRAMAC TEGALIT NA STŘEŠNÍ LATĚ A KONTRALATĚ 40/60 mm
 - KOTVENÍ POZEDNIC ZÁVITOVOU TYČÍ M 16 DO CHEMICKÝCH KOTEV á 1 000 MM DO ŽELEZOBETONOVÉHO VĚNCE
 - SPOTŘEBA ŘEZIVA POČÍTÁNA BEZ PROŘEZŮ
 - KLEŠTINY STAŽENY SVORNÍKY M 16 DL. 320 mm
 - DŮLEŽITÉ PROVÉST VEŠKERÉ ODVĚTRÁVACÍ PRVKY STŘECHY
 - DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE VYCHÁZEJÍCÍ DO VNĚJŠÍHO PROSTORU BUDOU OHOBLOVÁNY
 - VEŠKERÉ DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU OPATŘENY NÁTĚREM PROTI PLÍSNÍM A ŠKŮDCŮM NAPŘ. BOCHEMIT QB
 - PŘED PROVÁDĚNÍM KROVU NUTNO PROVÉST ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ KROVU !!!

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ	KRESLIL	ZODP. PROJEKTANT	PK Building Czech, spol. s r.o. Projektová činnost ve výstavbě Slezáková 196, 530 02 Ostréřany IČ: 288 08 584 DIČ: CZ28808584 Tel: 608 667 808 www.pkbuilding.cz	
PETR KLINECKÝ	PETR KLINECKÝ	PETR KLINECKÝ		
KRAJ:	PARDUBICKÝ		FORMÁT:	6x A4
STAVEBNÍ ÚŘAD:	HLINSKO		DATUM:	01/2023
INVESTOR:	Andrie David, Raisovo náměstí 37, 539 52 Trhová Kamenice Andriová Lucie, Budovatelů 1194, 539 01 Hlinsko		ÚČEL:	DSP
AKCE:	NOVOSTAVBA GARÁŽE NA PARC.Č. 1617/29, K.Ú. TRHOVÁ KAMENICE		KÓTOVÁNO:	MILIMETRY
VÝKRES:	PŮDORYS KROVU		ČÍSLO ZAK.:	Č. VÝKRESU:
			MĚŘÍTKO:	1:50
				D 1.2.3