

Poptávka – klempířské práce

Místo:

Kumburská 1165, Nová Paka – nízkopodlažní zděná hala s plochou střechou vysoká cca 5 metrů vysoká.

Předmět dodávky:

Výměna cca 36 metrů stávajících okapů a dešťových svodů na zadní (severní) části budovy + přilehlého přístřešku. Háky cca 41 ks, svody cca 13 m.

Stávající okapy i dešťové svody jsou zkorodované, cca 250 mm – hranaté ze zinkového plechu. Především v oblasti přístěnku dochází při větších deštích k přetékání a poškozování fasády. Z tohoto důvodu poptáváme žlaby s vyšší kapacitou – větší, nejlépe půlkulaté 330 nebo 400 mm. Materiál s minimální potřebou údržby tj. titan-zink nebo pozink s lakovanou úpravou již z výroby.

Do nových dešťových svodů zamontovat záchyty proti nečistotám.

Další sdělení:

Střecha je vyhotovená ze střešní folie (montováno před 7 lety). Prosíme o posouzení, zdali při zhotovení díla je případně možná taková varianta, kdy by byl zásah do střešní folie minimalizován.

Lhůta pro zhotovení díla:

Prosíme do nabídky napsat lhůtu pro provedení díla. Vítáme lhůtu do konce října 2023.

Možnost prohlídky:

V budově sídlí nájemce – firma FITOS s.r.o. Brána k objektu je běžně otevřená každý pracovní den do cca 16 hodin. V případě obhlídky je třeba se ohlásit u pracovníků jmenované firmy.

Zasílání předběžných cenových nabídek včetně návrhu možných variant:

V termínu do 15. 7. 2023 na email: kolarovaha@email.cz

Bližší dotazy a informace: Ing. Hana Kolářová tel.: 731405230

V Liberci dne 26. 6.2023