

Oprava podlah a pokládka PVC.

Označení dodávky	Množství
stržení PVC a podložky	60 m2
demontáž podkladu ?	60 m2
(DTD-60 m2/60,- , parkety-60 m2/60,- , záklop desky SM-60 m2/60,-)	
likvidace ? cca 1t	1
vyčištění,porovnění nýsypu	60 m2
Fermacell podsyp cca do 50 mm	60 ks
Fermacell systém 86 ks-25 mm	64,5 m2
přetmelení,přebroušení	60 m2
nivelace (penetrace,můstek,nivelace)	60 m2
PVC Supreme plus	66 m2
lepení PVC	60 m2
lišty USL,SLK	10 ks
rožky	22 ks
montáž lišt	25 bm
manipulace a doprava 4x	1