



VÝPIS PRVKŮ

OZNAČ.	NÁZEV PRVKU	PROFIL mm	DÉLKA mm	POČET ks	M 3
1	POZEDNICE	120/140	19 240	1	0,3232
2	POZEDNICE	120/140	13 725	1	0,2305
3	POZEDNICE	120/140	8 215	1	0,1380
4	POZEDNICE	120/140	13 125	1	0,2205
5	KROKVE	120/180	4 275	34	3,1395
6	KROKVE	120/180	3 580	1	0,0773
7	KROKVE	120/180	1 435	1	0,0309
8	KROKVE	120/180	2 500	1	0,0540
9	KROKVE	120/180	3 550	1	0,0766
10	KROKVE	120/180	2 470	1	0,0533
11	KROKVE	120/180	1 395	1	0,0301
12	KROKVE	120/180	1 490	1	0,0321
13	KROKVE	120/180	2 700	1	0,0388
14	KROKVE	120/180	3 875	1	0,0837
15	KROKVE	120/180	4 665	22	2,2168
16	NÁROŽNÍ KROKEV	120/180	6 330	1	0,1367
17	ÚŽLABNÍ KROKEV	120/180	6 330	1	0,1367
18	KLEŠTINY	40/180	2 575	22	0,4078
19	KLEŠTINY	40/180	2 450	33	0,5821
PLOCHA STŘECHY		245,3m ²			
	LAŤOVÁNÍ 50/30			809 MB	1,2135
	KONTRALATĚ 60/40			809 MB	1,9416
	KUBATURA				11,1637
	PROŘEZ (8%)				0,8930
	KUBATURA CELKEM				12,0567

POZNÁMKA :

- KONSTRUKCE KROVU BUDE PROVEDENA Z JEHLIČNATÉHO ŘEZIVA TŘÍDY 1
- POZEDNICE BUDOU KOTVENY PÁSOVINOU, NEBO ZÁVITOVÝMI ŠROUBY DO ŽB VĚNCE Á 600mm.
- PRVKY KROVU BUDOU NAIMPREGNOVÁNY PROTI HNILOBĚ A PLÍSNÍM, VČETNĚ LAŤOVÁNÍ PŘÍPRAVKEM LIGNOFIX SUPER.
- KONSRTUKCI KROVU BUDE PROVÁDĚT ODBORNÁ TESAŘSKÁ FIRMA DLE VLASTNÍHO STATICKÉHO NÁVRHU A DLE ODBORNÝCH TESAŘSKÝCH ZKUŠENOSTÍ

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO ÚČELY STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

kreslil	PŘÍKASKÝ DAVID	město, obec	RADĚJOV	BUKOLSKÝ ANTONÍN	
zodp. projektant	BUKOLSKÝ ANT.	kraj	JIHOMORAVSKÝ	stavba - service	
podpis		stavební úřad	STRAŽNICE	696 13 Šardice č.743	
objednatel:	Šimek Peter, Pod Hájkom 1447/15, 909 01 Skalica, Slovensko			formát	A3
stavba	PŘESTAVBA RODINNÉHO DOMU č.p. 211 - RADĚJOV parc. č. 244/1 v k. ú RADĚJOV U STRAŽNICE			datum	2/2020
				stupeň	
				číslo zakáz.	Šimek
				arch.číslo	
obsah	PŮDORYS KROVU			měřítko	číslo výkr.
				1:75	SK 04