

ZÁKLADOVÝ PÁS

Geodetické zameranie, vytýčenie budovy 35 m

ZÁKLADOVÝ PÁS

Pomocné práce pri výkope zeminy 25,85 m3
Výkop a presun zeminy do 3m 25,85 m3
Pomocné práce pri spätnom násype zeminy 5,69 m3
Strojné práce - spätný násyp zeminy 5,69 m3
Pomocné práce pri vytvorení štrkového lôžka 5,12 m3
Zhutnenie štrkového lôžka 33,99 m2
Štrk 0-63 9,03936 t
Strojné práce - pri vytvorení štrkového lôžka 2 h
Pomocná ručná práca pri betónovaní - ZP 20,35 m3
Pomocná ručná práca pri betónovaní - ZP 0,38 m3
Betón, základových pásov C16/20 20,35 m3
Betón, základových pásov C20/25 0,38 m3
Betónové samochodné čerpadlo, čistenie, chémia - ZP 2 h
Príprava armovacích košov ZP 0,8547 t
Príprava armovacích košov ZP 0,02052 t
Výstuž betónu C16/20, ZP z ocele 0,8547 t
Výstuž betónu C20/25, ZP z ocele 0,02052 t
Murovanie z DT 6,97 m3
DT betónové 6,97 m3
Pomocná ručná práca pri betónovaní do DT 6,3427 m3
Výplňový betón do DT C16/20 6,3427 m3
Betónové samochodné čerpadlo, čistenie, chémia 3 h
Vkladanie prútovej výstuže do DT 0,1394 t
Prúťová výstuž stien do DT a liateheho betónu C16/20 0,1394 t
Odpadové potrubie (v podlahe, v zemi) 26,6 m
Montáž odpadového potrubia 26,6 m
Zvodové potrubie (v zemi) 6 ks
Montáž zvodového potrubia 6 ks
Ležaté rozvody (v zemi) 18,9 m
Uloženie ležatých rozvodov 18,9 m
Stupačka 1 o
Montáž hrubej vodoinštalácie 1 o
Bleskozvod pásovina - FeZn 35,875 m
Bleskozvod gulatina FeZn a drobnosti 7,595 m
Montáž bleskozvodu podzemné - pásovina 35,875 m
Montáž bleskozvodu podzemné - gulatina 7,595 m
Upratovanie budovy, parciel - 0,6 51 m2

ZÁKLADOVÁ DOSKA

Pomocná ručná práca pri betónovaní - ZD 12,24 m3
Betón základovej dosky C20/25 12,24 m3
Betónové samochodné čerpadlo, čistenie, chémia 2 h
Viazanie prútovej výstuže - ZD 0,41616 t
Prúťová výstuž - ZD 0,41616 t
Položenie sieťovej výstuže 0,66096 t

Sieťová oc.výstuž základovej dosky	0,66096 t
Kryštalická izolácia betónu	64,93 m2
Hydroizolačné práce spodnej stavby	64,93 m2
Upratovanie budovy, parcel - 0,5	51 m2
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE - OBVODOVÉ A NOSNÉ STENY	
Porotherm nebrúsené na maltu 250	19,5405 m3
Porotherm nebrúsené nosné 250	7,35 m3
Murovanie obvodová, Nebrúsená 250	19,5405 m3
Murovanie nosná, Nebrúsená 250	7,35 m3
Upratovanie budovy, parcel - 0,5	51 m2
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE - VENIEC	
Pomocná ručná práca pri betónovaní - V	1,07 m3
Betón stužujúcich pásov a vencov C25/30	1,07 m3
Betónové samochoďné čerpadlo, čistenie, chémia	2 h
Sušené rezivo - šalovací	0,841506 m3
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov	73,1744 m
Zateplenie tepelných mostov EPS 100	1,1346 m2
Vkladanie dosiek EPS/XPS do debnenia	1,1346 m2
Výstuž stužujúcich pásov a vencov - 12mm	42,4242 kg
Výstuž stužujúcich pásov a vencov - 16mm	78,8736 kg
Strmene pásov a vencov - 8mm	9,971775 kg
Príprava armovacích košov VEN - 12mm	42,4242 kg
Príprava armovacích košov VEN - 16mm	78,8736 kg
Príprava strmene - 8mm	9,971775 kg
Upratovanie budovy, parcel - 0,5	51 m2
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE - STROPNÁ DOSKA	
Pomocná ručná práca pri betónovaní	2,82 m3
Pomocná ručná práca pri betónovaní	9,8 m3
Betón stropov doskových a trámových C20/25	2,82 m3
Betón stropov doskových a trámových C25/30	9,8 m3
Betónové samochoďné čerpadlo, čistenie, chémia	3 h
Viazanie prútovej výstuže SD	0,16074 t
Viazanie prútovej výstuže SD	0,6174 t
Prúťová výstuž SD	0,16074 t
Prúťová výstuž SD	0,6174 t
Položenie sieťovej výstuže SD	0,15228 t
Položenie sieťovej výstuže SD	0,7056 t
Sieťová oc.výstuž SD	0,15228 t
Sieťová oc.výstuž SD	0,7056 t
Debnenie dna SD	54,44 m2
Debniací systém SD	54,44 m2
Montáž podperných konštrukcií SD	54,44 m2
Schodisko konštrukcie mat./ INT-S	8,9512 m2
Schodisko / INT-S	1 ks
Upratovanie budovy, parcel - 0,5	51 m2
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE - PRIEČKY, KOMÍN	
Priečky z hr. 11,5 cm	9,61 m2

Murovanie/montáž priečok	9,61 m2
Preklad KPP-1000	3 ks
Osadenie prekladov	3 ks
Komin jednoprieduchový - Ø150mm	1 ks/p
Murovanie komína jednoprieduchový	1 ks/p
Upratovanie budovy, parcel - 0,5	51 m2
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE - OBVODOVÉ A NOSNÉ STENY	
Porotherm nebrúsené na maltu 250	15,309 m3
Murovanie obvodová, Nebrúsená 250	15,309 m3
Upratovanie budovy, parcel - 0,5	51 m2
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE - VENIEC	
Pomocná ručná práca pri betónovaní - V	1,72 m3
Betón stužujúcich pásov a vencov C25/30	1,72 m3
Betónové samochodné čerpadlo, čistenie, chémia	3 h
Sušené rezivo - šalovací	0,841506 m3
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov	73,1744 m
Zateplenie tepelných mostov EPS 100	9,4184 m2
Vkladanie dosiek EPS/XPS do debnenia	9,4184 m2
Výstuž stužujúcich pásov a vencov - 12mm	43,72956 kg
Výstuž stužujúcich pásov a vencov - 14mm	24,3936 kg
Strmene pásov a vencov - 8mm	7,049565 kg
Príprava armovacích košov VEN - 12mm	43,72956 kg
Príprava armovacích košov VEN - 14mm	24,3936 kg
Príprava strmene - 8mm	7,049565 kg
Upratovanie budovy, parcel - 0,5	51 m2
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE - STROPNÁ DOSKA	
Konštrukcia krovu - prefabrikované priehradové väzníky	89,73 m2
Montáž priehradových väzníkov	89,73 m2
Autožeriav - krov	9 h
OSB dosky	93,76785 m2
Zakrytie plochej strechy s OSB doskou	93,76785 m2
Hydroizolácie na báze PVC	110,0742 m2
Uloženie a spájanie fólie	110,0742 m2
Kotviace prvky na povlakovú krytinu plochých striech	393,8269 ks
Kotvenie plochých striech	393,8269 ks
Upratovanie budovy, parcel - 0,5	51 m2
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE - PRIEČKY, KOMÍN	
Priečky z hr. 11,5 cm	48,69 m2
Murovanie/montáž priečok	48,69 m2
Preklad KPP-1000	1 ks
Preklad KPP-1250	3 ks
Osadenie prekladov	4 ks
Upratovanie budovy, parcel - 0,5	51 m2
STRECHA - TESÁRSKE KONŠTRUKCIE, KLAMP.PRÁCE	
Kotlík žľabový, pozinkovaný	2 ks
Klmpiarske práce - osadenie kotlíky	2 ks
Upratovanie budovy, parcel - 0,5	102 m2

KONŠTRUKCIE DOPLNKOVÉ - OKNÁ , DVERE

Okno plast., biele,"S" - Jednokrídlové	2,76 m2
Okno plast., biele,"M" - Jednokrídlové	3 m2
Okno plast., biele,"M" - Francúzske	2,35 m2
Vchod.dvere plast., biele,"L" - Jednokrídlové, T, +S	3,29 m2
Okno plast., biele,"L" - Dvojkříd. so stlpom	4,7 m2
Okno plast., biele,"L" - Štvorkřídlové posuvné	9,4 m2
Okno plast., biele,"L" - Jednokřídlové	4,065 m2
Montáž vchodové dverí	1 ks
Montáž okien	11 ks
Montáž vnútorných dverí	7 ks
Izolácia 3 strany otvoru, EPS 20mm	54,5 m
Upratovanie budovy, parcel - 0,5	102 m2

VNÚTORNÉ INŠTALÁCIE - ÚK

Rozvody podlahového vykurovania	465,1014 m
Montáž rozvodov podlahového vykurovania	465,1014 m
Základný rozdelovač a zberač s prietokomerom - podl.	1 ks
Viacokr. rozdelovač a zberač s prietokomerom - podl.	1 ks
Rozdelovacia skrinka s prietokomerom	1 ks
Montáž skrinky a regulačnej zostavy	1 ks
Spojovací materiál (podlahové vykur.)	9 ks
Sekacie práce (podlahová)	9 ks
Tlaková skúška vykurovania	9 ks
bez krbu	1 ks
Expandovaný podlahový polystyrén EPS100	6,54 m3
Uloženie tepelnej izolácie EPS100	116,56 m2
Paronepriepustná izolácia	116,56 m2
Izolačné práce	116,56 m2
Upratovanie budovy, parcel - 0,35	102 m2

VNÚTORNÉ INŠTALÁCIE - VODOVOD, SPLÁŠKOVÁ KANAL.

Rozvody teplej a studenej vody (v stene, v podlahe)	20 ks
Montáž rozvodov teplej a studenej vody	20 ks
Tlaková skúška vodovodná	1 ks
Pripájacie potrubie (v stene, v podlahe)	10 ks
Montáž splaškovej kanalizácie	10 ks
Odpadové potrubie	7 ks
Montáž potrubia	7 ks
Vetracie potrubie	2 ks
Montáž vet.potrubia	2 ks
Vetracie potrubie spoločné priestory	2 ks
Montáž vet.potrubia spoločné priestory	2 ks
Upratovanie budovy, parcel - 0,35	102 m2

VNÚTORNÉ INŠTALÁCIE - PLYNOVOD

PK - Oceľové vnútorné rozvody plynu ku kotlu	11 m
PK - Montáž plynofikácie ku kotlu	11 m
PK - Guľový kohút	2 ks
Montáž guľového kohúta	2 ks

PK - Revízia	1 ks
PK - Tlaková skúška	1 ks
Upratovanie budovy, parcel - 0,2	102 m2
VNÚTORNÉ INŠTALÁCIE - ELEKTROINŠTALÁCIA	
Sekacie práce pre silnoprúd	4,692 m
Elektroinštalačný materiál	102 m2
Hrubá silnoprúdová elektroinštalácia RD	102 m2
Pripojenie elektrický sporák	5 m
Rozvodová skriňa	1 ks
Preprava skrine	1 ks
Bleskozvod guľatina - FeZn	52,5 m
Montáž bleskozvodu	52,5 m
Slaboprúd rozvody	5 ks
Montáž rozvodov - Slaboprúd	5 ks
Upratovanie budovy, parcel - 0,35	102 m2
ÚPRAVY POVRCHOV - VNÚTORNÁ OMIETKA	
Vysprávky po elektroinštalácii a po TZB	102 m2
Príprava podkladu, prednástreky, omietacie lišty	336 m2
Lišty - APU	54,5 m
Montáž APU lišty	54,5 m
Vnútoraná vápennocementová omietka zo suchých zmesí	335,12 m2
Omietnutie vnútorných stien	335,12 m2
Vnútoraná vápennocem. omietka zo such.z. strany otvorov	8,175 m2
Omietnutie strán otvorov	8,175 m2
Upratovanie budovy, parcel - 0,35	102 m2
TAŽKÁ PLÁVAJÚCA PODLAHA - POTER	
Príprava podlahy, odstr.nerovn.zákl.d., šalovanie	115,53 m2
Cementový poter	115,53 m2
Poterárske práce	115,53 m2
Upratovanie budovy, parcel - 0,2	102 m2
ÚPRAVY POVRCHOV - VONKAJŠIA FASÁDA	
Soklový profil	102 m
Osadenie soklových profilov	102 m
Lepidlo, rozperné kotvy	21,5 m2
Tepelná izolácia sokla - XPS	2,57 m3
Celoplošné lepenie a kotvenie tepelnej izlácie - XPS	21,5 m2
Tepelná izolácia fasády - Polystirén EPS 70	26,6375 m3
Celoplošné lepenie a kotvenie t.i. - EPS 70	177,64 m2
Vonkajšie parapety okien	11,8 m
Osadenie parapetov	11,8 m
Rohové lišty, armovacie siete	8,175 m2
Osadenie rohových lišt, armovanie detailov	8,175 m2
Lepidlo, armovacia sieť	21,5 m2
Celoplošné armovanie do lepidla	21,5 m2
Cementovláknitá protipožiarná doska na podbytie str.	24,74 m2
Vonkajšie podbytie strechy a rímasy	24,74 m2
Rúry odpadové, okruhové, pozinkované	6,3 m

Klmpiarske práce - Osadenie odpadových rúr	6,3 m
Rúry odpadové, okruhové, pozinkované	6,3 m
Klmpiarske práce - Osadenie odpadových rúr	6,3 m
Lešenie montáž-demontáž	228 m2
Zakrytie pochôdznej pl.v podkroví / vonk.č.štít.steny - pp.	16,39 m2
Montáž OSB dosiek	16,39 m2
Upratovanie budovy, parcel - 0,5	102 m2
ZATEPLENIE STROPU - IZOL. TEPELNÉ, SADROKARTÓN	
Sadrokartón 12,5-DK, PP	52,76 m2
Sadrokartón 12,5-DK, PV	2 m2
Montáž Sadrokartónu	54,76 m2
Parozábranná fólia	52,88 m2
Osadenie parozábrannej fólie	52,88 m2
Upratovanie budovy, parcel - 0,4	102 m2
VYMALOVANIE	
Vnútorne parapety okien	11,8 m
Osadenie parapetov	11,8 m
Penetračný náter s malbami - 1.vrstva	389,88 m2
Maľby z maliarských zmesí - 2.vrstva	389,88 m2
Práca - maliarská	779,76 m2
Maľby z maliarských zmesí na strany otvorov	8,175 m2
Práca - maliarská strany otvorov	8,175 m2
Upratovanie budovy, parcel - 0,5	102 m2
DOKONČOVACIE PRÁCE - ÚK.	
Junkers CerapurCompact ZSB 14-1 DE	1 ks
Montáž plynového kotla, <25	1 ks
Uvedenie do prevádzky PK - S	1 ks
Zapojenie plynového kotla ÚK	1 ks
Zapojenie plynového kotla TÚV	1 ks
Spojovací materiál pre plyový kotol	1 ks
Expanzná nádoba 35 l s montážou	1 ks
Dymovod s montážou	8,55 m
Dymovod s montážou	8,55 m
Dymovod s montážou	8,55 m
Dymovod s montážou	8,55 m
Termostat, regulátor	1 ks
Montáž termostatov	1 ks
Vykurovací skúška	1 ks
Revízia	1 ks
Dymovod DN100 s montážou	8,55 m
Dymovod DN150 s montážou	8,55 m
Dymovod DN200 s montážou	8,55 m
Dymovod DN250 s montážou	8,55 m
Upratovanie budovy, parcel - 0,2	102 m2
DOKONČOVACIE PRÁCE - ELEKTROINŠTALÁCIA	
Elektrické vypínače	24 ks
Montáž vypínačov	24 ks

Elektrické rozvody	28 ks
Montáž rozvodov	28 ks
Elektrické ističe	17 ks
Montáž ističov	17 ks
Revízie (elektro + bleskozvod)	1 ks
Elektrický vrátnik	1 ks
Elektrický vrátnik - montáž	1 ks
Brána 10-16, vonkajšia	1 ks
Montáž brány	1 ks
Upratovanie budovy, parcel - 0,2	102 m2
DOKONČOVACIE PRÁCE - FASÁDNA FARBA	
Pozinkovaný plech stropu	11,08 m2
Lemovanie z plechu	11,08 m2
Vonkajšia omietka, tenkovrstvá minerálna, hr.zrna 1,5mm	228 m2
Omietnutie z vonka, silikát	228 m2
Omietnutie, strany otvoru - SI	9 m2
NK - KÚPEĽŇA, SANITÉR, OBKLADY, DLAŽBY	
Preprava sprchového kútu, hydroizolačné práce	1 ks
WC zavesené nádrž	2 ks
Montáž nádrže	2 ks
Sadrokartón vo vrstve 2x, PV	6,4 m2
Montáž sadrokartónu, zakrytie nádrže	6,4 m2
Doprava materiálu a preprava obkladov a dlažbiok	1 ks
Vaňa MINIMAL 170x85cm akrylová	1 ks
Sifón vaňová	1 ks
Vodoinštalčná práca vane a sifónu	1 ks
Nasadenie, murovanie vaňe	1 ks
Batéria vaňová	1 ks
Práca s batériou	1 ks
Sprchový kút MINIMAL dvierka	1 ks
Sifón 60x10	1 ks
Vodoinštalčná práca sprchovým kútom a sifónu	1 ks
Batéria sprchová	1 ks
Práca s batériou	1 ks
Sanitárny systém	1 ks
Montáž sanitárnych systémoch	1 ks
Umývadlo MINIMAL 60cm so sifónom	2 ks
Batéria k umyvadlu	2 ks
Práca s umývadlom, s batériou a so sifónom	2 ks
Rohový ventil pod umývadlom vrátane prácou	4 ks
Umývadlo MINIMAL 40cm so sifónom	1 ks
Batéria k umyvadlu	1 ks
Práca s umývadlom, s batériou a so sifónom	1 ks
Rohový ventil pod umývadlom vrátane prácou	2 ks
WC zavesené MINIMAL s potr.materialmi misy	2 ks
Práca s WC zavesené	2 ks
WC doska	2 ks

Montáž WC dosky	2 ks
Rohový ventil a pripoj.kábel vedľa WC vrátane prácou	2 ks
Gumenná rúra vrátane prácou	2 ks
Ventily na pračku vrátane prácou	2 ks
Ventily na drez vrátane prácou	2 ks
Ventily na umývačku riadu vrátane prácou	1 ks
Vetracie ventily	2 ks
Montáž vetracie ventily	2 ks
Vetracie ventily spoločné priestory	2 ks
Montáž vetracie ventily spoločné priestory	2 ks
Upratovanie budovy, parciel - 0,5	102 m2
NK - PREPRAVE INTERIÉRU DOMU	
Doprava materiálu a preprava montáže interiéru	1 ks
Doprava materiálu a preprava obkladov a dlažbiok	1 ks
Dlažba MINIMUM	39,1608 m2
Lepidlo na dlažbu	8 ks
Špárovací tmel na dlažbu	60 kg
Práca - dlažbovanie	39,1608 m2
Práca - špárovanie dlažieb	39,1608 m2
Obklady MINIMUM	23,89406 m2
Lepidlo na obklady	7 ks
Špárovací tmel na obklady	38 kg
Práca - obkladanie	23,89406 m2
Práca - špárovanie obklady	24,57675 m2
Material sokel MINIMUM	78 m
Práca - dlažbovanie sokel	78 m
Dlažba gres MINIMUM schodište	8,9512 m2
Práca - dlažbovanie gres schodište	8,9512 m2
Laminátová Parketa MINIMAL	65,64 m2
Podložka pod laminátovú podlahu	65,64 m2
Práca pakety	65,64 m2
Podlahové rohové lišty HIGH	62 m
Práca s lištou	62 m
Vnútorne dvere lam., MINIMAL, hl.115 - Jednokrídlové	6 ks
Vnútorne dvere lam., MINIMAL, hl.250 - Jednokrídlové	1 ks
Inštalčný materiál, nízkoexpanzná pena	7 ks
Osadenie vnútorných dverách	7 ks
Vnútorne prechodové lišty	5,2 m
Montáž prechodovej lišty	5,2 m
Vnútorne ukončovacie lišty	5,4 m
Montáž ukončovacích lišt	5,4 m
Upratovanie budovy, parciel - 0,5	102 m2