

<b>Položka:</b>	<b>Množ.:</b>	<b>M.J/€:</b>	<b>Spolu bez DPH:</b>
-----------------	---------------	---------------	-----------------------

**Špecializované búracie a pridružené práce, demontáže**

Demontáž podlahových krytín, gumolitov a i.	179,44	m2
Odstránenie podkladových poterov z betónovej mazaniny (trieda prostý betón)	179,44	m2
Odstránenie krbovej sústavy /bez odstr. komína/	1,000	ks
Demontáž interiérových zárubní plechových bez betón. zálievky, vrát. dverových krídiel	13,00	ks
Demontáž drevenej garážovej brány, vrát. dverových krídiel	1,000	ks
Demontáž topných telies (liatinové radiátory vrát. viditeľných rozvodov)	12,00	ks
Odstránenie obkladov a dlažieb	43,405	m2
Odstránenie omietok stien a stropov do hr. 30 mm/m2	769,814	m2
Odstránenie podkladového poteru z betón. mazaniny pre výkop základových pásov prístavby	12,100	m2
Odstránenie tehlového múrika prístupovej cesty, vrátane základu z prostého betónu (dl.7m, hr. 0,30m)	1,000	kpl
Vnútrostaveniskový presun hmôt do pripraveného VOK	1,000	kpl

**Iné špecializované stavebné a pridružené práce:**

Zamurovanie otvoru garážovej brány Porfix 375	6,600	m2
Zamurovanie otvoru dverí do pivničných priestorov, Porfix 300	1,780	m2
Výkop základových pásov prístavby a terasy	6,530	m3
Betonáž základových pásov prístavby a terasy, betón C16/20	6,530	m3
Zhotovenie debnenia z tvárnic DT terasy a prístavby	84,00	ks
Betonáž debnenia DT terasy a prístavby, vrát. výstuže, betón C16/20	5,890	m3
Zhotovenie lôžka z vhodných hornín priestorov terasy a prístavby	47,360	m2

Zhotovenie tepelnej izolácie terasy a prístavby z XPS hr. 80 mm, lepenej rámovo s prikotvením	36,54	m2
Uloženie zvarovaných sietí KARI hr. 6mm /150x150mm/, armovanie stavebnej ocele	47,360	m2
Betonáž základovej dosky terasy a prístavby, betón C20/15	47,360	m2

---