



SKLADBY KONSTRUKCÍ

S1	CIHELNÉ PŮDOVKY	40 MM
	VÁPENNÁ MALTA	40 MM
	NÁSYP ŠKVÁROVÝ	100 MM
	LEPENKA	
	DŘEVĚNÝ ZÁKLOP	25 MM
	STROPNÍ TRÁM 180/200	200 MM
	PODBITÍ	25 MM
	RÁKOSOVÁ OMÍTKA	20 MM
S2	PLECHOVÁ KRYTINA	
	LEPENKA	
	ZÁKLOP	24 MM
	KROKVE 120/160	160 MM
S2a	PLECHOVÁ KRYTINA	
	LEPENKA	
	ZÁKLOP	24 MM
	KROKVE 120/160	160 MM

POZNÁMKY:

- VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ!
 STAVEBNÍ ÚPRAVA ŘEŠÍ VYBUDOVÁNÍ OBYTNÉHO PODKROVÍ V NEVYUŽITÉM PROSTORU STÁVAJÍCÍ PŮDY, KTERÝM VZNIKNOU DVĚ BYTOVÉ JEDNOTKY.
 VEŠKERÉ BOURACÍ PRÁCE BUDOU ZAHÁJENY AŽ PO ZAJIŠTĚNÍ OKOLNÍCH KONSTRUKCÍ!
 STATICKÝ VÝPOČET – KONSTRUKČNÍ ČÁST JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ!
 PŘED DEMONTÁŽÍ BUDE PROVEDENO ZAKRYTÍ STÁVAJÍCÍ SCHODIŠŤOVÉ PODESTY A ZÁROVEŇ BUDOU OCHRÁNĚNY OKOLNÍ KONSTRUKCE.
 PŘI PROVÁDĚNÝCH PRACÍCH JE NUTNÉ VŽDY ZAJISTIT ALESPŮŇ PROVIZORNÍ ZAKRYTÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, ABY NEDOŠLO K ZATEČENÍ DO STAVBY.
 DEMONTÁŽ CIHELNÝCH PODLAH V PŮDNÍM PROSTORU BUDE PROVEDENO VŽDY ČÁSTEČNĚ, ABY NEDOŠLO K ODPRUŽENÍ STÁVAJÍCÍCH STROPŮ VE SPODNÍM PODLAŽÍ!!!

LEGENDA MATERIÁLŮ

	STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH
	BOURANÉ KONSTRUKCE

± 0,000 JE VZTAŽENA K ÚROVNI PODLAHY V 1.NP

VYPRACOVAL: Ing.KLÁRA MĚCHUROVÁ	SPOLUPRACOVAL: RADEK HRBÁČEK DIS.	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: RADEK HRBÁČEK DIS.	RHstav projekce s.r.o. VOJNICE 28 783 46 TĚŠETICE IČ: 27769488 TEL.: 605 460 958	
OBJEDNATEL: Jan Krutil Lannova 2061/8, 110 00 Praha	MÍSTO STAVBY: Obec Olomouc, parc.č.st. 312, k.ú. Lazce		DATUM: 2 / 2020	
NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVA BYTOVÉHO DOMU LAZCE			STUPEŇ: DSŘ	FORMÁT: 2 / A4
OBSAH VÝKRESU: ŘEZ A-A STÁVAJÍCÍ STAV A DEMONTÁŽE			MĚŘITKO: 1:50	Č. VÝKRESU: 4