

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce			
1	346244381R... Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm, s použitím suché maltové směsi	m2	0,56000
Díl: 4 Vodorovné konstrukce			
2	413941123R... Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22	t	0,09100
3	13383425R Tyč průřezu IPE 140, střední, jakost oceli S235, 11375	t	0,09100
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní			
4	612409991R... Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	28,95000
Díl: 62 Upravy povrchů vnější			
5	622390311R... Montáž KZS fasáda, polystyren, tenkovrstvá omítka	m2	276,98000
6	622904112R... Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	227,50000
7	629991012 Zakrytí vněj. ploch před znečišt. vč. pozdějšího, odkrytí výplní ot. a svisl. ploch fólií přilepenou	m2	49,48000
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy			
8	941940031R... Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 10 m, montáž, demontáž, doprava, pronájem 1 měsíc	m2	318,00000
Díl: 96 Bourání konstrukcí			
9	962032231R... Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	1,26900
10	968072244R... Vybourání kovových ráků oken jednod. pl. 1 m2	m2	1,86100
11	968062244R... Vybourání dřevěných ráků oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	1,01200
12	968072455R... Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,53000
Díl: 764 Konstrukce klempířské			
13	764430840R... Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm	m	61,90000
14	764430230R... Oplechování zdí z Pz plechu, rš 400 mm	m	61,90000
15	764900050R... Demontáž oplechování parapetů	m	31,17000
16	764410240R... Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 250 mm	m	31,17000
Díl: 766 Konstrukce truhlářské			
17	766711001R... Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním	m	23,50000
18	766711021R... Montáž vstupních dveří s vypěněním	m	12,90000