



Výpis prvků krovu

- | | |
|----|---|
| 1 | Krokev 120/180 dl. 7,0m - 18ks |
| 2 | Krokev 120/180 dl. 5,8m - 1ks |
| 3 | Krokev 120/180 dl. 4,7m - 1ks |
| 4 | Krokev 120/180 dl. 2,8m - 1ks |
| 5 | Krokev 120/180 dl. 2,3m - 1ks |
| 6 | Krokev 120/180 dl. 1,1m - 1ks |
| 7 | Krokev 120/180 dl. 2,1m - 1ks |
| 8 | Krokev 120/180 dl. 3,3m - 1ks |
| 9 | Krokev 120/180 dl. 4,6m - 7ks |
| 10 | Pozednice 140/140 dl. 10,0m - 1ks (5+5,5m) |
| 11 | Pozednice 140/140 dl. 6,4m - 1ks |
| 12 | Pozednice 140/140 dl. 8,0m - 1ks (4+4,5m) |
| 13 | Pozednice 140/140 dl. 9,3m - 1ks (5+5m) |
| 20 | Pozednice 140/140 dl. 0,8m - 1ks |
| 14 | Úžlabní krokev 140/180 dl. 6,0m - 1ks |
| 16 | Vaznice 140/200 dl. 9,6m - 1ks (3,6+6,5m) spoj nad sloupkem |
| 15 | Vaznice 140/200 dl. 11,1m - 1ks (4+7,7m) spoj nad sloupkem |
| 17 | Kleština 60/180 dl. 5,4m - 10ks |
| 18 | Sloupek 140/140 dl. 2,0m - 4ks |
| 19 | Pásek 100/100 dl. 1,0m - 8ks |

0,00 = 199,72 Bpv (kanalizační poklop na rozhraní pozemků 199,52)

Novostavba rodinného domu

| | | | |
|------------------------------------|-------------------|---|----------------|
| Objednatel | Projektant | Místo stavby | Formát |
| Mgr. Jan Přecechtěl | Ing. Bartoš J. | k.ú. Tovačov p.č. 300/1,18/1, 1210,2918/1 | 2A4 |
| Půdorys krovu - obytná část | | Datum | Účel |
| | | 08/2021 | ÚS+OHL |
| | | Měřítko | Č. výk. |
| | | 1:75 | D.1.2.b.4 |