



ŘEZ A-A'  
SOUČASNÝ STAV + BOURÁNÍ  
M 1:50



ŘEZ A-A'  
NÁVRH  
M 1:50



LEGENDA VÝKRESU

- NOVÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- KONSTRUKCE K DEMOLICI
- STÁVAJÍCÍ ŽB KONSTRUKCE
- NAVRHOVANÉ SÁDKOKARTONOVÉ PŘÍČKY
- ZAŘÍZENÍ, NÁBYTEK

- Projektová dokumentace je tvořena souborem textových a grafických příloh. technická zpráva D.1.01 je nedílnou součástí grafické části projektu stavební části.

- Celkové řešení interieru kanceláří SO-02 bude materiálovým a barevným řešením plně korespondovat se stávajícím objektem SVUM, případně ho vhodně doplňovat a rozvíjet. Veškerá specifikace odpovídá stávajícímu standardu objektu.

- Výška podlahy bude koordinována s výškou podlahy v navazujících provozech (např. chodba v 3.NP).

- Vybavení interieru kancelářským nábytkem není řešeno.

- Konkrétní specifikace výrobků, povrchů aj. částí bude vybrána a odsouhlasena architektem na KO na základě předložení vzorků zhotovitelem.

- Projektová dokumentace je zpracována dle pokynů stavebníka.

- Projektová dokumentace neslouží pro realizaci stavby, neodměňujte rozměry z projektové dokumentace!

- Neprovádějte změny projektové dokumentace a provádění stavby bez souhlasu stavebníka a architekta.

- Projektová dokumentace je vlastnictvím zpracovatele až do úplné úhrady honoráře a do té doby s ní není stavebník oprávněn nakládat jako se svým vlastnictvím.

- Fasáda (fasádní panely Kingspan tl. 100 mm KS1000RW-V), oplechování střechy, nároží budovy a dalších částí budou provedeny dle systémového řešení Kingspan ve stejné barvě RAL a specifikaci jako stávající hala, příp. z plechu titan-zinek tl. 0,6 mm. Montáž, prováděcí postupy atd. se řídí dle typových podkladů výrobce.

- Veškeré rozměry nutno prověřit na místě.

±0,000 = PODLAHA 1.NP = 186,12 mm B.p.v

- PANELY TL. 100 mm KINGSPAN KS1000RW (PUR), VČ. OPLECHOVÁNÍ ARIKY, NÁROŽÍ V PROFILU TRAPÉZY, BARVA ANTRACIT
- DLE STÁVAJÍCÍ FASÁDY PLÁSTOVÁ OKNA VYKLAPĚCÍ, ZASKLENO ČIRÝM DVOJSKLEM, RÁMY BARVY RAL 9004
- OBVODOVÝ PLÁŠTĚ TVOŘENÝ POLYKARBONÁTOVÝMI LAMELAMI Š. 500 mm, TL. 50 mm, V CELOOBVODOVÉM AL. SYSTÉMU S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM. RÁMY BARVY RAL 9011, LAMELY KOD L680-05-10, BARVA GLASGRUN

DETAILNÍ SPECIFIKACE MATERIÁLŮ VIZ TABULKY!

AKCE	SO 02 ZRUŠENÍ LABORATOŘE CREEP		
STUPĚŇ	DPS-ČISTOPIS ke dni 17.8.2018		
STAVENÍSTĚ	Areál SVUM a.s. Parc.č. st.4683, č.p.2053, k.ú. Čelákovice		
INVESTOR	SVUM a.s. Tovární 2053, 25088 Čelákovice		
GENERALNÍ PROJEKTANT	z u m r a r c h i t e k t i s r.o. Na Radosti 37/6, Záluží, 250 88 Čelákovice		
ZPRACOVATEL ČÁSTI	Ing.arch. Ondřej Vojtíšek Jivenská 1294/4, Michle, 140 00 Praha 4		
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST	D.1		
OBSAH	ŘEZ A-A - STAV, BOURÁNÍ A NÁVRH		
MĚŘÍTKO	1:50@A3	ČÍSLO VÝKRESU	D.1.06
KRESLIL	TF	KONTROLOVAL	OV
		DATUM	17.8.2018