

LEGENDA MATERIÁLŮ

- Sádrokartonové příčky tl.100mm
- Tvárnice ztraceného bednění tl.250, 300 mm
- Podlahová deska tl.200mm Hlazený drátkobeton
- Základové patky Železobeton C25/30-XA1, XC2
- Železobetonové prefa konstrukce
- Makadamový podsyp tl.500mm frakce 32-64
- Stávající rostlý terén
- Zateplení střešní kce-spádový PS EPS Stabil 150S 200-300mm
- Zateplení fasády fasádní EPS polystyren tl.200mm
- Zateplení základových prahů XPS polystyren tl.100mm

- Projektová dokumentace je tvořena souborem textových a grafických příloh. technická zpráa D.1.01 je nedílnou součástí grafické části projektu stavební části.

- Celkové řešení SO-19 bude materiálovým a barevným řešení plně korespondovat se stávajícím objektem SVÚM, případně ho vhodně doplňovat a rozvíjet. Veškerá specifikace odpovídá stávajícímu standardu objektu.

- Výška podlahy bude koordinována s výškou podlahy v navazujících provozech (terénem).

- Konkrétní specifikace výrobků, povrchů aj. částí bude vybrána a odsouhlasena architektem na KD na základě předložení vzorků zhotovitelem.

- Projektová dokumentace je zpracována dle pokynů stavebníka.

- Projektová dokumentace neslouží pro realizaci stavby, neodměřujte rozměry z projektové dokumentace!

- Neprovádějte změny projektové dokumentace a provádění stavby bez souhlasu stavebníka a architekta.

- Projektová dokumentace je vlastnictvím zpracovatele až do úplné úhrady honoráře a do té doby s ní není stavebník oprávněn nakládat jako se svým vlastnictvím.

- Fasáda (fasádní panely Kingspan tl. 100 mm KS1000RW-V), oplechování střechy, nároží budovy a dalších částí budou provedeny dle systémového řešení Kingspan ve stejné barvě RAL a specifikaci jako stávající hala, příp. z plechu titan-zinek tl. 0,6 mm. Montáž, prováděcí postupy atd. se řídí dle typových podkladů výrobce.

- Veškeré rozměry nutno prověřit na místě.

±0,000 = PODLAHA 1.NP = 186,12 mnm B.p.v

AKCE	SO 19 PŘÍSTAVBA LABORATORNÍ HALY
STUPEŇ	DPS-ČISTOPIS ke dni 17.8.2018
STAVENIŠTĚ	Areál SVÚM a.s. Parc.č. st.4693, č.p.1354/44, k.ú. Čelákovice
INVESTOR	SVÚM a.s. Tovární 2053, 25088 Čelákovice
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	z u m r a r c h i t e k t i s.r.o. Na Radosti 37/6, Záluží, 250 88 Čelákovice
ZPRACOVATEL ČÁSTI	Ing.arch. Ondřej Vojtíšek Jivenská 1294/4, Michle, 140 00 Praha 4
	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST D.1
OBSAH	ŘEZ PŘÍČNÝ C-C
MĚŘÍTKO 1:50@A2	ČÍSLO VÝKRESU D.1.07
KRESLIL DK	KONTROLOVAL OV DATUM 17.8.2018