

## Byt Tulipánová 2803/6, byt.č.15

	koupelna	WC	kuchyně	chodba	obývací	pokoj	spíž	Celkem	MJ
<b>Demontáže, bourání a likvidace (včetně kontejneru)</b>									
<b>Přípravné práce</b>									
Vykližení nábytku a drobností dotčených prostor do jiné části bytu				1,0				1,0	kpl
Zakrytí vybavení bytu v igelitem				1,0				1,0	kpl
Vysoušení prostor, předpoklad 5 dní, 3 vysoušeče				1,0				1,0	kpl
<b>Demontáže</b>									
Vysazení dveří, uložení v bytě	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0		5,0	ks
Demontáž sestavy dveří do spíže, odvoz na obroušení							1,0	1,0	ks
Demontáž pračky, sušičky, uložení v bytě	1,0							1,0	kpl
Demontáž kuchyňské linky, likvidace			1,0					1,0	kpl
Demontáž drobných prvků interiéru koupelny, wc, uložení v bytě	1,0							1,0	kpl
Demontáž umyvadla, likvidace	1,0							1,0	ks
Demontáž WC, uložení v bytě		1,0						1,0	ks
Demontáž vany, likvidace	1,0							1,0	ks
Demontáž vestavěné skříně v chodbě 3,36*0,6*2,67, prohlídka				1,0				1,0	ks
Demontáž přilepeného zrcadla 0,4/1,2, likvidace				1,0				1,0	ks
Demontáž svítidel	1,0	1,0	1,0	1,0				4,0	ks
Demontáž dřev.obkladu stěny 1,7*0,5m2, likvidace				1,0				1,0	ks
Strhnutí podlahového lina, uložení v bytě	1,2	0,9	8,4	7,1			0,3	17,9	m2
Sejmutí koberce, uložení v bytě					22,3	13,8		36,1	m2
Demontáž prahů dveří					1,0	1,0		2,0	ks
<b>Bourací práce</b>									
Bourání deskového obkladu kolem vany	5,4							5,4	m2
Bourání stávajícího jádra (předpoklad umakart)	16,2							16,2	m2
Strhnutí obkladu stropu - pps kazety, oklepání nesoudržných vrstev	2,1	0,9						2,9	m2
Strhnutí tapet stěn (zbytky mimo umakart)	2,0	3,8						5,8	m2
Strhnutí podlahového PVC, likvidace	1,2	0,9	8,4	7,1			0,3	17,9	m2
Odbourání keram.obkladu			2,8					2,8	m2
Oškrábání a omytí stropu			8,4	7,1	22,3	13,8	0,3	51,9	m2
Oškrábání a omytí stěn			22,8	20,6	24,3	17,7	4,8	90,2	m2
Stržení podlahových PVC lišt, likvidace	2,0	4,0	10,0	1,5				17,5	m
<b>Nové konstrukce</b>									
<b>Vyzdívký</b>									
Vyzdívká jádra Ytong 100 vč.lepidla			6,5					6,5	m2
Vyzdívká jádra Ytong 75 vč.lepidla	4,0	4,0						8,0	m2
Vyzdívká jádra Ytong 50 vč.lepidla		1,8						1,8	m2
<b>Obklady, dlažby</b>									
Obklady stěn 20/40 až po strop, keramické, vč.čela vany bílá / béžová do 450kč/m2 vč.lepidla a spárování	14,3	8,4						22,7	m2
čtvrtkulaté lišty plastové, lemování obkladu kolem dveří do chodby	5,0	5,0						10,0	m
Obklad kuchyňské linky 30/60, keramický, barva dle vzorků, do 550kč/m2 vč.lepidla a spárování			1,9					1,9	m2
Podlaha - keramická dlažba, rozměr cca 30/30. Prostiskluz R9, vč. Lepení a spárování. Barva dle vzorku, předpoklad béžová-hnědá.	1,2	1,0						2,2	m2
<b>SDK Podhledy</b>									
Strop - SDK jednoduchý rastr, parozábrana, zelená deska 12,5. Stěrkování spojů, penetrace, 2x malba. Výška spodní hrany nad podlahou 2550mm. V koupelně závěšovat v ploše.	2,3	1,2						3,5	m2
<b>Podlahy</b>									
Provedení nivelační stěrky vč.penetrace			8,4	7,1			0,3	15,8	m2
Nové soklové podlahové lišty - plast			10,0	1,5				11,5	m
<b>Povrchy</b>									
Stěny i podlaha - hydroizolace pod vanou- např. mapegem wps. Plocha podlahy, vytažení na stěny do výšky alespoň 10cm od obrysu vany po všech stranách. Rohové systémové pásy, penetrace.	5,0							5,0	m2
Nové navápnění stěn a 2x výmalba, zakrytí podlah igelitem			31,5	21,9				53,4	m2
Nová penetrace stěn a 2x výmalba, zakrytí podlah igelitem					24,3	16,7	4,8	45,8	m2
Penetrace stropu a 2x výmalba, zakrytí podlah igelitem					22,3	13,8		36,1	m2
Nové navápnění stropu a 2x výmalba, zakrytí podlah igelitem			8,4	7,1			0,3	15,8	m2
Broušení parket, lakování					22,3	13,8		36,1	m2
Lepidlo, perlinka, štuk - stěny			9,3					9,3	m2
<b>Vybavení, prvky interiéru</b>									
Revizní dvířka do stoupačky 600x600 SDK pro obložení		1,0						1,0	ks
Montáž revizních dvířek do vany 30x30	1,0							1,0	ks
Nová vana 150x70, vč. sifonu, osazení, nožiček, podezděnění, zasilikonování, připojení na stávající odpad	1,0							1,0	ks
Nové umyvadlo dle odsouhlasení vzorku, vč. Sifonu, bílé, stojánková baterie. Osazení, dopojení.	1,0							1,0	ks
Nové svítidlo do kuchyně - přisazené, ideálně s patičí 2xE27, LED žárovky			1,0					1,0	ks
Svítidla - pozice stejné, svítidlo nad umyvadlem dát nové led nad zrcadlo IP44. Přesunout výše	1,0							1,0	ks
Zrcadlo v koupelně 60x80, s fasetami, lepeno na obklad	1,0							1,0	ks
Krycí mřížka odvětrání - odhad 150x300, nutno zmapovat na stavbě	1,0	1,0						2,0	ks

Montáž nové kuchyňské linky. Bude vybrána stavebníkem.			1,0					1,0	ks
Pořízení nového botníku				1,0				1,0	ks
Pořízení nového zrcadla 0,4/1,2				1,0				1,0	ks
Nové vodovodní armatury - 2x stoj.baterie, 1x vanová, roháčky, atp.	1,0	1,0	1,0					3,0	ks
Nová garnýž nad oknem							1,0	1,0	ks
<b>Nátěry</b>									
Zbroušení, odmaštění povrchu stoupaček topení, bílý nátěr		1,5						1,5	m2
Nátěr zárubní, viz oddíl dveře, zárubně, kliky								-	-
<b>Dveře, zárubně, kliky</b>									
Osazení nové přechodové lišty do dveří 5,60cm		1,0	1,0					2,0	ks
Nátěr zárubní - obroušení, odmaštění, nátěr barvou dle vzorku		1,0	1,0					2,0	m2
Montáž nových prahů						1,0	1,0	2,0	ks
Montáž nových přechodových lišt		1,0	1,0	1,0	1,0			4,0	ks
<b>Rozvody elektřiny</b>									
Úprava vedení elektro - nové vypínače, zásuvky ABB Tango bílé. V počtu stávajícím. Bude třeba zmapovat stávající kabeláž a případně předělat, aby bylo dle platných norem.							1,0	1,0	kpl
Revize							1,0	1,0	kpl
<b>Rozvody ZTI</b>									
Úprava kanalizace dle pozic nových zařizovacích předmětů. Podle zjištění na stavbě. Přechod na HT, dopojení v HT. Nevíme jak je řešen odpad pračky - vyřešíme na stavbě							1,0	1,0	kpl
Úprava vedení plynu ke sporáku - pokud bude potřeba, dle zjištění na stavbě							1,0	1,0	kpl
Úprava rozvodů vody dle pozic nových zařizovacích předmětů, tlaková zkouška. Trubky budou uloženy v mirelonu alespoň tl.6mm, stávající budou o toto doplněny. Nevíme jak je řešeno připojení pračky - vyřešíme na stavbě							1,0	1,0	kpl
<b>Zpětné montáže, úklid, doprava</b>									
<b>Zpětné montáže</b>									
Zpětná montáž svítidel		1,0	1,0		1,0			3,0	ks
Obroušení, nátěr a zpětné osazení rámu dveří do spíže								1,0	1,0
Obroušení, nátěr a zpětné osazení vestavěné skříně 3,36*0,6*2,67								1,0	1,0
Zpětné položení koberec					22,3	13,8		36,1	m2
Zpětné osazení lina			8,4	7,1				0,3	15,8
Zpětná montáž WC, dopojení, příšroubování do podlahy, zasilikonování			1,0					1,0	ks
<b>Úklid, doprava</b>									
Úklid, odvoz odpadu							1,0	1,0	kpl
Doprava							1,0	1,0	kpl