Anglický dvorek na Vinohradech							
Krok	**Název**	**Popis činností**	**MJ**	**Výměra**	**cena**		
1	**odstranění stávající dlažby**	vybourání betonové dlažby dvorku tl. 10 cm, dl. 3 m, š 1.4 m	m3	0,42			
2	**výkop zeminy**	hloubka výkopu 1 m, půdorysné rozměry shodné s výkopem	m3	4,2			
3	**polštář ze štěrkodrti**	10 cm	m3	0,42			
4	**podkladní beton C8/10**	5 cm	m3	0,21			
5	**železobetonová základová deska C25/30**	tloušťka 15 cm, délka 290 cm, šířka 130 cm	m3	0,57			
6	**výztuž ŽB desky B500B**	- Kari síť KY49 při obou površích, krytí dole 5 cm, nahoře 3 cm, 2 ks, 95 kg - U spony pro kotvení ztraceného bednění z tvárnic: ϕ8, dl=(32*2+34)=100 cm, po 10 cm po obvodě se zeminou, délka pokrytí 2.8+2*1.2=5.2 m => 50 ks => 50 m => 20 kg	kg	115			
7	**stěny - bednění**	- bednící tvárnice (DxBxH) 50x 20 x 25 cm, 3 vrstvy => 3*(6+5)=33 ks	ks	33			
8	**stěny - výztuž B500B**	- U spony svislé v dutinách tvárnic, ϕ6, vyčnívají 8 cm nad horní hranou tvárnic stěny, dl. 2*(75+8)+10=176 cm, po 10 cm => 50 ks => 50*0.22*1.76=20 kg,	kg	20			
9	**stěny - výplňový beton C25/30**	- 0.0137 * počet kusů => 0.45	m3	0,45			
10	**hydroizolace**	adhezní nátěr na bázi asfaltu, asfaltová lepenka (1+1+2.5)*0.75+1*2.5=5.88	m2	5,9			
11	**vnitřní ochrana izolace stěn**	křemičité desky tl. 80 mm plocha= 2*1*0.75+2.7*0.75=3.53	m2	3,53			
12	**ochrana izolace na podlaze**	bet. potěr C20/25 tl. 5 cm, plocha=1*2.3 m	m2	2,3			
13	**dlažba**	lepené keramické dlaždice	m2	2,3			
14	**omítka stěn**	vápenná jádrová omítka (1+1+2.3)*0.65=2.8	m2	2,8			
15	**betonový věnec C30/37**	věnec na koruně stěn dvorku: šířka příčný řez 30*13 cm, objem (2.9+1*2)*0.3*0.13=0.19	m3	0,19			
16	**výztuž věnce**	odhad 120 kg/m3: 120*0.19=23	kg	23			
17	**zásyp štěrkodrtí**	zásyp za rubem z propustného materiálu, tl. max 10 cm (2.9+2*1.3)*1*0.1=	m3	0,55			