



Pohľad SZ uličný




Pohľad SV



Pohľad JV dvorový

LEGENDA

- Obvodové steny zateplené tepelnoizolačným kontaktným systémom triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0 /MINERÁLNA VLNA/ na nehorľavej obvodovej stene:
 - minerálna vlna ISOVER TF PROFI hr. 180 mm obvodový plášť typických podlaží (S1)
 - minerálna vlna ISOVER TF PROFI hr. 50 mm podhl'ady a čelá markíz, striešok (S2)
 - minerálna vlna ISOVER TF PROFI hr. 50 mm žb trámy v šachtách, žb trámy v suteréne (S2)
 - minerálna vlna ISOVER TF PROFI hr. 180 mm podhl'ad loggie a žb prekladov nad loggiou (S3)
 - minerálna vlna ISOVER TF PROFI hr. 120 mm obvodový plášť stien vetracích šácht (S5)
 - minerálna vlna ISOVER TF PROFI hr. 40 mm ostenia a nadpražia otvorov (S6)
- Tepelná izolácia triedy reakcie na oheň aspoň E /Styrodur/ v ETICS triedy reakcie na oheň aspoň B-s1, d0 v nasledovných konštrukciách:
 - V styku s terénom najviac do výšky 600 mm hr. 160 mm (S4)
 - Sokel stien nad vodorov. doskami najviac do výšky 300 mm hr. 160 mm (S4)
 - Ostenia a nadpražia otvorov v sokl. oblastiach hr. 40 mm (S7)
- HORNÁ PLOCHA STRIEŠOK NAD VCHODMI Spádový klin z tepelnoizolačných dosiek z XPS min. 50 mm + Fóliová krytina Fatrafol 810 (S13)



Pohľad JZ

Názov stavby Tepelná ochrana, obnova a výmena strechy bytového domu Zelený kríчок 5 v Trnave		Vypracoval, zodpovedný projektant Ing. Martin Baláž Autorizovaný stavebný inžinier, č. reg. 4582 * SP * I1 Špecialista požiarnej ochrany, č. reg. 17/2018 BČO Ateliér: Lomonosovova 6, 917 08 Trnava Mail: balaz.pbs@gmail.com	
Miesto stavby Zelený kríчок 5 917 01 Trnava, parc.č. 140		Stupeň PD PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE Profesia ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÉ RIEŠENIE	
Investor: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Zelený kríчок 5, 91701 Trnava, v zastúpení Domová správa, s.r.o., Trnava		Názov výkresu Pohľady	
		Dátum 05/2021	Číslo výkr. F.6
		Mierka M 1:150	